Przedmiar robót

Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu

Data: 2015-10-20
Obiekt/Rodzaj robót: Roboty instalacyjne - przebudowa instalacji gazowej
Lokalizacja: Dzikowiec, dz. nr 1229, 1230
Zamawiający: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec
Jednostka opracowująca kosztorys: a.s.p.i Autorskie Studio Projektowo Inwestycyjne Andrzej Fałat
39-300 Mielec ul. Biernacjiego 13a/39

KODY CPV WYSTEPUJACE W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA:
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Kosztorys opracowany przez:
Małgorzata Łącz, asystent projektanta .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu			
1 Przebudowa instalacji gazowej			
1.1 Przebudowa układu pomiarowego			
1.1.1 KNR 402/309/7 Demontaż podejścia do gazomierza, rura przyłączeniowa Fi˙80˙mm	1		kpl
1.1.2 KNR 402/310/5 Demontaż kurka gazowego DN80˙mm	2		szt
1.1.3 KNNR 4/304/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙50˙mm	0,5		m
1.1.4 KNNR 4/312/6 (2) Kurki kulowe kołnierzowe do gazu, DN50	2		szt
1.1.5 Kalkulacja własna Zwężki redukcyjne DN40/DN50	1		szt
1.1.6 Kalkulacja własna Zwężki redukcyjne DN50/DN80	1		szt
1.1.7 Kalkulacja własna Montaż gazomierza G25 /rozstaw króćców 335mm/	1		szt
1.2 Instalacja gazowa w budynku			
1.2.1 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych	3		m
1.2.2 KNNR 4/304/5 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙40˙mm	4		m
1.2.3 KNNR 4/304/4 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙32˙mm	1		m
1.2.4 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm	3		m
1.2.5 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm	1		m2
1.2.6 KNR 712/105/4 Odtłuszczanie, rurociągi	1		m2
1.2.7 KNR 202/1512/1 (1) Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50˙mm	1		m2
1.2.8 KNNR 4/312/3 (1) Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, DN25	2		szt
1.2.9 Kalkulacja własna Filtr skośny do gazu DN25	2		szt
1.2.10 KNNR 4/307/4 (1) Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100˙m, Fi do 65˙mm	1		próba